

水道独自施工歩掛

1 不断水簡易仕切弁設置工の施工歩掛は次による。

不断水簡易仕切弁設置工

(1箇所当り)

名 称	単 位	数 量	摘 要
特殊作業員	人		第1-1、1-2、1-3表参照
配管工	人		〃
普通作業員	人		〃
機械損料	式	1	〃
諸雑費	式	1	端数処理

※ 本歩掛は鋳鉄管、HPE管又はVPへの取付けとし、割T字管取付けから穿孔、簡易仕切弁取付け完了までの作業に適用する。

※ 機械損料は、不断水穿孔機の損料費、燃料、カッター刃の損耗費及び特殊工具損料費を含む。

第1-1表 不断水簡易仕切弁設置工 鑄鉄管 歩掛表

(1箇所当り)

呼び径	労務費			機械損料 (円)
	特殊作業員 (人)	配管工 (人)	普通作業員 (人)	
φ 7 5 m m (3 吋)	1.00	1.00	1.00	159,780
φ 1 0 0 m m (4 吋)	1.00	1.00	1.00	167,780
φ 1 2 5 m m (5 吋)	1.00	1.00	1.00	192,780
φ 1 5 0 m m (6 吋)	2.07	1.03	1.58	185,730
φ 2 0 0 m m (8 吋)	1.00	1.00	1.00	265,780
φ 2 5 0 m m (1 0 吋)	2.00	1.00	1.00	398,680
φ 3 0 0 m m (1 2 吋)	2.00	1.00	1.00	578,680
φ 3 5 0 m m (1 4 吋)	2.95	1.47	2.86	754,350
φ 4 0 0 m m (1 5 吋)	2.99	1.50	2.94	962,130

第1-2表 不断水簡易仕切弁設置工 HPE管 歩掛表

(1箇所当り)

呼び径	労務費			機械損料 (円)
	特殊作業員 (人)	配管工 (人)	普通作業員 (人)	
φ 7 5 m m	1.67	0.84	1.29	137,730
φ 1 0 0 m m	1.72	0.86	1.35	147,600
φ 1 5 0 m m	2.07	1.03	1.58	185,730

第1-3表 不断水簡易仕切弁設置工 VP 歩掛表

(1箇所当り)

呼び径	労務費			機械損料 (円)
	特殊作業員 (人)	配管工 (人)	普通作業員 (人)	
φ 7 5 m m	1.00	1.00	1.00	159,780
φ 1 0 0 m m	1.00	1.00	1.00	167,780
φ 1 5 0 m m	1.00	1.00	1.00	202,780