

4 簡易式止水工の施工歩掛は次による。

簡易式止水工 鋳鉄管

(1箇所当り)

名 称	単位	数量	摘 要
特殊作業員	人		第4-1表参照
配管工	人		〃
普通作業員	人		〃
機械損料	式	1	〃
諸雑費	式	1	端数処理

※ 本歩掛は放水用サドル付き分水栓及び挿入用専用ストッパーサドルの設置、止水用材料の設置撤去、挿入用専用ストッパーサドルの閉栓までの作業に適用する。

※ 機械損料は止水材料（エアバッグ）、止水器具、穿孔機、穿孔刃、放水用サドル付き分水栓を含むものとする。

※ 挿入用専用ストッパーサドル及び専用ストッパーサドル用キャップ2個の費用は含まない。

※ 本歩掛は、昼間工事のみに適用する。

簡易式止水工 HPE管又はVP

(1箇所当り)

名 称	単位	数量	摘 要
特殊作業員	人		第4-2、4-3表参照
配管工	人		〃
普通作業員	人		〃
機械損料	式	1	〃
諸雑費	式	1	端数処理

※ 本歩掛は放水用及び挿入用サドル付き分水栓の設置、止水用材料の設置撤去、挿入用サドル付き分水栓の閉栓までの作業に適用する。

※ 機械損料は止水材料（エアバッグ）、止水器具、穿孔機、穿孔刃、放水用サドル付き分水栓を含むものとする。

※ 挿入用サドル付き分水栓及び分水栓キャップの費用は含まない。

※ 本歩掛は、昼間工事のみに適用する。

第4-1表 簡易式止水工 鋳鉄管 歩掛表

(1箇所当り)

呼び径	労務費			機械損料 (円)
	特殊作業員 (人)	配管工 (人)	普通作業員 (人)	
φ 7 5 m m	0.77	0.71	1.21	104,490
φ 1 0 0 m m	0.77	0.71	1.21	111,310
φ 1 5 0 m m	0.77	0.77	1.24	197,770
φ 2 0 0 m m	0.77	1.39	3.95	475,750

第4-2表 簡易式止水工 HPE管 歩掛表

(1箇所当り)

呼び径	労務費			機械損料 (円)
	特殊作業員 (人)	配管工 (人)	普通作業員 (人)	
φ 5 0 m m	0.27	0.37	0.99	81,810

第4-3表 簡易式止水工 VP 歩掛表

(1箇所当り)

呼び径	労務費			機械損料 (円)
	特殊作業員 (人)	配管工 (人)	普通作業員 (人)	
φ 5 0 m m	0.27	0.37	0.99	81,810