

2 不断水分岐工の施工歩掛は次による。

不断水分岐工 鋳鉄管（耐震型・挿口付）

（1箇所当り）

名 称	単位	数量	摘 要
特殊作業員	人		第2-1表参照
普通作業員	人		〃
機械損料	式	1	〃
諸雑費	式	1	端数処理
※ 本歩掛は鋳鉄管からの分岐とし、割T字管取付けから穿孔、特殊短管取付け完了までの作業に適用する。			
※ 機械損料は、不断水穿孔機の損料費、燃料、カッター刃の損耗費及び特殊工具損料費を含む。			

不断水分岐工 鋳鉄管（耐震型）

（1箇所当り）

名 称	単位	数量	摘 要
特殊作業員	人		第2-1表参照
普通作業員	人		〃
機械損料	式	1	〃
諸雑費	式	1	端数処理
※ 本歩掛は鋳鉄管からの分岐とし、割T字管取付けから穿孔完了までの作業に適用する。			
※ 機械損料は、不断水穿孔機の損料費、燃料、カッター刃の損耗費及び特殊工具損料費を含む。			

不断水分岐工 HPE管又はVP

（1箇所当り）

名 称	単位	数量	摘 要
特殊作業員	人		第2-2、2-3表参照
普通作業員	人		〃
機械損料	式	1	〃
諸雑費	式	1	端数処理
※ 本歩掛はHPE管又はVPからの分岐とし、割T字管取付けから穿孔完了までの作業に適用する。			
※ 機械損料は、不断水穿孔機の損料費、燃料、カッター刃の損耗費及び特殊工具損料費を含む。			

第2-1表 不断水分岐工 鋳鉄管（耐震型） 歩掛表

(1箇所当り)

本管径×分岐径 (mm)	労務費		機械損料 (円)
	特殊作業員 (人)	普通作業員 (人)	
φ 7 5 × 7 5 (耐震型・挿口付)	2.00	1.00	123,600
φ 1 0 0 × 7 5 (耐震型・挿口付)	2.00	1.00	126,600
φ 1 0 0 × 1 0 0 (耐震型・挿口付)	2.00	1.00	132,600
φ 1 5 0 × 7 5 (耐震型・挿口付)	2.00	1.00	129,600
φ 1 5 0 × 1 0 0 (耐震型・挿口付)	2.00	1.00	133,600
φ 1 5 0 × 1 5 0 (耐震型・挿口付)	2.00	1.00	147,600
φ 2 0 0 × 7 5 (耐震型・挿口付)	2.00	1.00	129,600
φ 2 0 0 × 1 0 0 (耐震型・挿口付)	2.00	1.00	133,600
φ 2 5 0 × 7 5 (耐震型・挿口付)	2.00	1.00	131,600
φ 2 5 0 × 1 0 0 (耐震型・挿口付)	2.00	1.00	134,600
φ 3 0 0 × 7 5 (耐震型・挿口付)	2.00	1.00	134,600
φ 3 0 0 × 1 0 0 (耐震型・挿口付)	2.00	1.00	138,600
φ 3 5 0 × 7 5 (耐震型・挿口付)	2.00	1.00	138,600
φ 3 5 0 × 1 0 0 (耐震型・挿口付)	2.00	1.00	145,600
φ 2 5 0 × 2 5 0 (耐震型)	2.00	1.00	480,600
φ 3 0 0 × 2 5 0 (耐震型)	1.73	2.61	513,440
φ 3 0 0 × 3 0 0 (耐震型)	2.00	1.00	546,600

第2-2表 不断水分岐工 HPE管 歩掛表

(1箇所当り)

本管径×分岐径 (mm)	労務費		機械損料 (円)
	特殊作業員 (人)	普通作業員 (人)	
φ 5 0 × 4 0	0.81	1.30	9,100
φ 5 0 × 5 0	0.81	1.30	9,100
φ 7 5 × 4 0	0.81	1.30	9,100
φ 7 5 × 5 0	0.81	1.30	9,100
φ 7 5 × 7 5	2.00	1.00	114,600
φ 1 0 0 × 4 0	0.86	1.35	9,100
φ 1 0 0 × 5 0	0.86	1.35	9,100
φ 1 0 0 × 7 5	2.00	1.00	117,600
φ 1 0 0 × 1 0 0	2.00	1.00	121,600
φ 1 5 0 × 4 0	0.88	1.43	10,000
φ 1 5 0 × 5 0	0.88	1.43	10,000
φ 1 5 0 × 7 5	2.00	1.00	117,600
φ 1 5 0 × 1 0 0	2.00	1.00	123,600
φ 1 5 0 × 1 5 0	2.00	1.00	137,600

第2-3表 不断水分岐工 VP 歩掛表

(1箇所当り)

本管径×分岐径 (mm)	労務費		機械損料 (円)
	特殊作業員 (人)	普通作業員 (人)	
φ 5 0 × 5 0	0.79	1.30	8,100
φ 7 5 × 7 5	0.97	1.89	111,170
φ 1 0 0 × 7 5	0.98	1.91	115,360
φ 1 0 0 × 1 0 0	0.98	1.91	117,060