

3 圧着工の施工歩掛は次による。

圧着工 PE管又はVP

(1箇所当り)

名 称	単位	数量	摘 要
配管工	人		第3-1、3-2表参照
普通作業員	人		〃
機械損料	式	1	〃
諸雑費	式	1	端数処理

※ 本歩掛はPE管又はVP管の圧着機取付・取外し、圧着箇所の整形完了までの作業に適用する。

※ 機械損料は、圧着及び整形に係る工具損料・損耗費とする。

※ 圧着箇所の防護材料及びその設置費用、既設管連絡部の接続材用及びその設置費用、既設管切断費用は含まない。

圧着工 HPE管

(1箇所当り)

名 称	単位	数量	摘 要
配管工	人		第3-3表参照
普通作業員	人		〃
機械賃料	式	1	〃 圧着機リース（最低保証3日間）
機械損料	式	1	〃
諸雑費	式	1	端数処理

※ 本歩掛はHPE管の圧着機取付・取外し、圧着箇所の整形完了までの作業に適用する。

※ 機械損料は、圧着及び整形に係る工具損料・損耗費とする。

※ 圧着箇所の防護材料及びその設置費用、既設管連絡部の接続材用及びその設置費用、既設管切断費用は含まない。

※ 上記、圧着工は1箇所当りの施工費用であり、圧着箇所が複数箇所となる場合は、2箇所目以降の施工費用に機械賃料は計上しないものとする。なお、リース期間が3日間（最低保証期間）を超える場合は、別途考慮すること。

第3-1表 圧着工 PE管 歩掛表

(1箇所当り)

本管径×分岐径 (mm)	労務費		機械損料 (円)
	配管工 (人)	普通作業員 (人)	
PE φ 1 3	0.26	0.5	4,800
PE φ 2 0	0.26	0.5	4,800
PE φ 2 5	0.26	0.5	4,800
PE φ 3 0	0.26	0.52	5,200
PE φ 4 0	0.3	0.55	6,000
PE φ 5 0	0.3	0.55	6,000

第3-2表 圧着工 VP 歩掛表

(1箇所当り)

本管径×分岐径 (mm)	労務費		機械損料 (円)
	配管工 (人)	普通作業員 (人)	
VP φ 1 3	0.26	0.5	4,800
VP φ 2 0	0.26	0.5	4,800
VP φ 2 5	0.26	0.5	4,800
VP φ 3 0	0.25	0.52	5,200
VP φ 4 0	0.3	0.55	6,000
VP φ 5 0	0.3	0.55	6,000

第3-3表 圧着工 HPE管 歩掛表

(1箇所当り)

本管径×分岐径 (mm)	労務費		機械賃料 (円)	機械損料 (円)
	配管工 (人)	普通作業員 (人)		
HPE φ 5 0	0.36	0.63	20,100	3,000
HPE φ 7 5	0.41	0.85	20,100	3,500
HPE φ 1 0 0	0.55	1	20,100	4,800