

# 水道独自施工歩掛

1 不断水簡易仕切弁設置工の施工歩掛は次による。

## 不断水簡易仕切弁設置工

(1箇所当り)

名 称	単 位	数 量	摘 要
特殊作業員	人		第1-1、1-2、1-3表参照
配管工	人		〃
普通作業員	人		〃
機械損料	式	1	〃
諸雑費	式	1	端数処理

※ 本歩掛は鋳鉄管、HPE管又はVPへの取付けとし、割T字管取付けから穿孔、簡易仕切弁取付け完了までの作業に適用する。

※ 機械損料は、不断水穿孔機の損料費、燃料、カッター刃の損耗費及び特殊工具損料費を含む。

第1-1表 不断水簡易仕切弁設置工 鑄鉄管 歩掛表

(1箇所当り)

呼び径	労務費			機械損料 (円)
	特殊作業員 (人)	配管工 (人)	普通作業員 (人)	
φ 75 mm (3吋)	1.00	1.00	1.00	200,000
φ 100 mm (4吋)	1.00	1.00	1.00	209,900
φ 125 mm (5吋)	1.00	1.00	1.00	239,600
φ 150 mm (6吋)	1.00	1.00	1.00	253,900
φ 200 mm (8吋)	1.00	1.00	1.00	328,700
φ 250 mm (10吋)	2.00	1.00	1.00	436,300
φ 300 mm (12吋)	2.00	1.00	1.00	634,300
φ 350 mm (14吋)	2.00	1.00	1.00	933,500
φ 400 mm (15吋)	3.00	1.00	1.00	1,152,200

第1-2表 不断水簡易仕切弁設置工 HPE管 歩掛表

(1箇所当り)

呼び径	労務費			機械損料 (円)
	特殊作業員 (人)	配管工 (人)	普通作業員 (人)	
φ 75 mm	1.67	0.84	1.29	175,610
φ 100 mm	1.72	0.86	1.35	188,150
φ 150 mm	2.07	1.03	1.58	235,110

第1-3表 不断水簡易仕切弁設置工 VP 歩掛表

(1箇所当り)

呼び径	労務費			機械損料 (円)
	特殊作業員 (人)	配管工 (人)	普通作業員 (人)	
φ 75 mm	1.00	1.00	1.00	200,000
φ 100 mm	1.00	1.00	1.00	209,900
φ 150 mm	1.00	1.00	1.00	253,900