

# 国道362号関連災害復旧だより

令和7年  
11月号

発行元：浜松市 土木部 天竜土木整備事務所

●ご不明な点がある方は、発行元へお問い合わせください。

## ① 国道362号(瀬居)

浜松市天竜区二俣町二俣481 電話：053-926-1561  
メール：tn-doboku@city.hamamatsu.shizuoka.jp

現在、法面の鉄筋挿入工実施中です。  
引き続き、交通規制にご協力お願いします。

## 令和7年11月12日(水)15時 条件付きで通行再開しました。

※規制内容に変更がありましたら別途お知らせします。

令和7年11月12日15時からの通行条件(実施中)

### 通行条件

#### ●普通自動車以下の時間帯片側交互通行

※4トントラック等以上の中型・大型車以上は県道春野下泉停車場線及び国道362号等を迂回してください

### 通行できない時間帯

#### ●月曜日～土曜日の現場作業時間帯

(8:30～12:00および13:00～17:00)

※年末年始期間(12/27～1/5)までは、  
現場作業は実施しないため、終日通行可能

### 緊急時の全面通行止め

以下の管理基準値のいずれかを超過した場合は、  
**小石間トンネル入口～平城入口間**を**全面通行止め**とします(右図参照)

●連続雨量120mm (川竹雨量観測所)

●震度4以上の地震 (天竜区内)

●その他、河川内水位の上昇、法面や路肩に異常を確認したとき

※道路パトロールを実施し安全確認後通行再開します

### 緊急通行止め時の迂回路

県道春野下泉停車場線及び水窪森線等の迂回路をご利用ください  
※連続雨量超過の場合は迂回路も事前通行止めとなります

### 鉄筋挿入工実施中(令和7年11月14日撮影)



### 復旧工法

### 鉄筋挿入工【実施中】

法面の崩壊防止

### 法枠工

法面の崩壊防止

### モルタル吹付工

地山の保護

### 落石防止網工

落石対策

### 仮設防護柵工

安全対策

### 工事工程

【完了】法面掘削工

【完了】道路上土砂撤去工  
モルタル吹付工

【完了】法枠工

【完了】仮設防護柵工

【完了】条件付き通行再開

【実施中】鉄筋挿入工

落石防止網工

路肩擁壁工・河川内土砂撤去工

(一) 杉川

路肩擁壁工  
未定(今後調査)

河川内土砂撤去工  
未定(今後調査)

## 2 県道水窪森線(平城)

令和7年12月5日(金)15時 片側交互通行規制解除予定

※現場作業の進捗等により規制解除予定を変更する場合があります。



## 3 市道春野久保田豊岡線(郷島北)

通行再開見込:令和8年2月下旬予定

通行再開に向けて工事を進めております。引き続き、交通規制にご協力お願いします。

※現場作業の進捗等により通行再開見込を変更する場合があります。



下記QRコードより通行規制の情報をご確認いただけます

浜松市  
ホームページ



X (旧Twitter)



浜松市  
防災ホットメール  
※登録ページに遷移します

