

# 浜松市街路樹定期巡回要領

令和 8 年 1 月

浜松市 土木部



## 目 次

|                    |    |
|--------------------|----|
| 1 基本的事項 .....      | 1  |
| 1-1 目 的 .....      | 1  |
| 1-2 適用範囲 .....     | 1  |
| 1-3 參考資料 .....     | 1  |
| 2 定期巡回 .....       | 2  |
| 2-1 巡回項目 .....     | 2  |
| 2-2 巡回頻度 .....     | 4  |
| 2-3 巡回記録 .....     | 5  |
| (1) 基本情報 .....     | 5  |
| (2) 巡回内容 .....     | 6  |
| (3) 診断内容 .....     | 6  |
| 2-4 詳細資料作成 .....   | 7  |
| 3 業務責任者及び巡回者 ..... | 10 |
| 3-1 業務責任者 .....    | 10 |
| 3-2 巡回者 .....      | 10 |

### 卷 末 資 料

- 様式-1 記録用紙（定期巡回票）
- 様式-2 記録用紙（定期巡回詳細資料）



## 1 基本的事項

樹木等の管理にあたっては、道路巡回や道路利用者等からの道路の異状等に関する情報の活用により、道路交通への支障や道路利用者等の危険の未然防止に努めなければならぬ。

道路巡回は、管理対象となる道路を巡回することにより、道路の損傷や道路交通の支障となる樹木等の異状やそれに繋がる兆候がないかを確認するものである。

道路巡回には、異状として確認すべき内容やその方法等により、一般的に通常巡回、定期巡回、異常時巡回に分類される。

本要領は、浜松市が実施する「定期巡回」に関し、その目的、巡回・診断及び資料作成等の内容を定めるものである。

### 1-1 目的

定期巡回においては、落枝、枯枝、枯損樹木の有無等の確認のほか、キノコ等の発生、他の構造物への干渉等の枯損や倒伏に繋がる事象を確認することに努めなければならない。

### 1-2 適用範囲

本要領は、浜松市が管理する街路樹に対して実施する「定期巡回」に適用する。

### 1-3 参考資料

本要領の作成にあたっては、以下の資料を参考とした。

「道路緑化技術基準・同解説」（平成 28 年 3 月 公益社団法人 日本道路協会）

「街路樹の倒伏対策の手引き 第 2 版【別冊】街路樹の点検・診断」

（平成 31 年 2 月 国土技術政策総合研究所）

「浜松市街路樹再整備方針」（令和 4 年 4 月 浜松市 土木部）

## 2 定期巡回

定期巡回では、道路植栽の病虫害や樹体の構造上の弱点を確認するため、徒歩等による近接目視により、落枝、枯枝、枯損樹木の有無等の確認のほか、キノコ等の発生、他の構造物への干渉等の枯損や倒伏及び落枝に繋がる事象等を把握する。

また、確認した内容は定期巡回票に記録し、必要に応じて詳細資料を作成する。

なお、定期巡回は専門知識を有する者が行うものとし、原則、業務委託により実施する。

### 2-1 巡回項目

定期巡回は、道路植栽の病虫害や樹体の構造上の弱点を確認するため、「道路緑化技術基準・同解説」及び「街路樹の倒伏対策の手引き 第2版【別冊】街路樹の点検・診断」に準拠して、下記①～⑬を実施する。

また、今後の維持管理を容易に行うための基礎資料収集を目的に、⑭、⑮を併せて実施する。

- ① 樹体の枯枝、枯損の有無
- ② 幹や枝の亀裂の有無
- ③ 腐朽・空洞・キノコの発生の有無（必要に応じて打音確認）
- ④ 根元隙間・樹体の揺れ
- ⑤ 樹体の不自然な傾きの有無
- ⑥ 樹勢・葉の生育不良
- ⑦ 病虫害の有無
- ⑧ 根上りの発生
- ⑨ 防護柵の変形の有無
- ⑩ 支柱の設置不良の有無
- ⑪ 踏圧防止板の設置不良
- ⑫ 根元低木の繁茂の有無
- ⑬ 幹周


| 確認事象          | 近接目視による確認内容（参考）   |  |   |
|---------------|---|--|---|
| ① 樹体の枯枝、枯損の有無 |  |  |  |
| ② 幹や枝の亀裂の有無   |  |  |  |

図 2-1 定期巡回で確認する倒伏に繋がる事象

| 確認事象              | 近接目視による確認内容（参考）  |  |  |
|-------------------|--|--|--|
| ③ 腐朽・空洞・キノコの発生の有無 |               |              | <br>ナラタケ  |
| ④ 根元隙間・樹体の揺れ      |               |              |  |
| ⑤ 樹体の不自然な傾きの有無    |              |             |          |
| ⑥ 樹勢・葉の生育不良       |             |            |         |
| ⑦ 病虫害の有無          | <br>ルビーロウムシ | <br>クワカミキリ | <br>スス病 |

図 2-2 定期巡回で確認する倒伏に繋がる事象

| 確認事象         | 近接目視による確認内容（参考）   |  |   |
|--------------|---|--|---|
| ⑧ 根上りの発生     |    |    |    |
| ⑨ 防護柵の変形の有無  |    |  |   |
| ⑩ 支柱の設置不良の有無 |   |   |   |
| ⑪ 踏圧防止板の設置不良 |  |  |  |

図 2-3 定期巡回で確認する樹木保護材の状況

## 2-2 巡回頻度

定期巡回の頻度は、原則として、1年に1回とする。

## 2-3 巡回記録

巡回時に確認した内容を別紙-1 (p. 8) に示す記録用紙記入例 (定期巡回票) に従い記入する。

### (1) 基本情報

定期巡回票における以下の基本情報は、委託者が道路施設管理システムより出力する。なお、巡回において情報が異なる場合は修正を行うものとする。

- ◇ 管理事務所
- ◇ 路線名
- ◇ 区名・旧区町
- ◇ 樹木番号
- ◇ 樹種
- ◇ 緯度・経度
- ◇ 位置 1. 歩道（右） 2. 歩道（左） 3. 中央分離帯 4. 交通島 5. 環境緑地帯
- ◇ 再整備方針 資料)「浜松市街路樹再整備方針」(令和4年4月 浜松市 土木部) より引用
  - B. 緊急輸送道路
  - C. 歩道有効幅員 2m未満
  - D. 交差点部から 10m以内
  - E. 中央分離帯・交通島
  - F. 緊急施設等の出入り口付近
  - G. 連續性がなく景観性に欠ける
  - H. 樹林地等の緑豊かな空間にある
  - ー. 該当なし

## (2) 巡回内容

定期巡回票をもとに、以下に示す内容を巡回時に確認し記録する。

◇ 樹木の有無：以下の該当内容から選択し記入する

- ①. 委託者より提供された情報に基づく高木が現存している
- ②. 委託者より提供された情報に基づく高木は現存しているが、樹高 3m未満のため、巡回対象から除外した樹木
- ③. 委託者より提供された情報に基づく高木であるが、現存していなかった樹木
- ④. 委託者より提供された情報に基づく高木ではないが、現場にて確認された高木（樹高 3m以上）

◇ 巡回用番号 : 受託者が外業・内業の整理で必要となる番号（樹木番号と重複も可）、ナンバーリングしガンカッター等でナンバーテープを樹木に固定する

◇ 巡回項目 (①～⑫) : 該当箇所に●を記入する（図 2-1～図 2-3 参照）

◇ 巡回項目 (⑫) : 「根元低木の繁茂」は、高木の幹端から 1m程度範囲の低木繁茂の有無を確認する

◇ 巡回項目 (⑬) : 「幹周」は、以下の該当内容から選択し記入する

- A. 30cm 未満
- B. 30cm 以上 60cm 未満
- C. 60cm 以上 90cm 未満
- D. 90cm 以上 120cm 未満
- E. 120cm 以上

◇ 所見・特記事項 : 診断結果（項目①～⑦）に至った具体的な状況や観察された異状の詳細を記入する。また、補足的項目（⑧～⑬）についても、異状や変形が見られた場合は必ず記入する。その他、樹木の状態や周辺環境に関する気になる点があれば記入する。

## (3) 診断内容

定期巡回による診断は、樹木の健全性（倒伏の可能性）に対しての診断を行うものとし、巡回項目①～⑦に基づき、以下の 5 段階に分けて診断を行う。

なお、巡回者が巡回時において「⑤ 伐採（倒伏危険度高）」を確認した際には、速やかに委託者に報告を行うものとする。

◇ 診断結果

- ① 概ね良好・異常なし
- ② 要経過観察
- ③ 要詳細調査
- ④ 要伐採
- ⑤ 伐採（倒伏危険度高）

## 2-4 詳細資料作成

定期巡回の診断結果において、「③ 要詳細調査」、「④ 要伐採」、「⑤ 伐採（倒伏危険度高）」と診断された樹木については、別紙-2 (p. 9) に示す記録用紙記入例（定期巡回詳細資料）に従い詳細資料を作成するものとし、定期巡回票の内容を記入すると共に、巡回用番号写真、全景写真、診断の要因になった主な不具合写真（最大2枚）を整理し、診断結果について照査する。

## 別紙-1 記録用紙記入例（定期巡回票）

### 【凡例・留意事項】

- ・位置：1.歩道（右） 2.歩道（左） 3.中央分離帯 4.交通島、 5.環境緑地帯
- ・再整備方針：B.緊急輸送道路 C.歩道有効幅員2m未満 D.交差点部から10m以内 E.中央分離帯・交通島 F.緊急施設等の出入り口付近 G.連續性がなく景観性に欠ける H.樹林地等の緑豊かな空間にある 一.該当なし
- ・樹木の有無：巡回を行い必要に応じて修正する。
  - ①.委託者より提供された情報に基づく高木が現存している ②.委託者より提供された情報に基づく高木は現存しているが、樹高3m未満のため、巡回対象から除外した樹木
  - ③.委託者より提供された情報に基づく高木であるが、現存していなかった樹木 ④.委託者より提供された情報に基づく高木ではないが、現場にて確認された高木（樹高3m以上）
- ・根元低木：高木の幹端から1m程度範囲の低木繁茂の有無
- ・幹周：A.30cm未満 B.30cm以上 60cm未満 C.60cm以上 90cm未満 D.90cm以上 120cm未満 E.120cm以上
- ・診断：街路樹の診断は、巡回項目①～⑦の巡回結果に基づき5段階に区分して診断を行う。また、「③要詳細調査」、「④要伐採」、「⑤伐採（倒伏危険度高）」と診断された場合には、巡回用番号写真、全景写真、診断の要因となった主な不具合写真を撮影し「定期巡回 詳細資料」を作成する。

| 街路樹（高木）定期巡回票（近接目視）       |     |             |              |       |    |       |       |       |            |   |   | 帳票出力    |   |          |   |      |   |                       |  |                                  |      |      |   |   |   |
|--------------------------|-----|-------------|--------------|-------|----|-------|-------|-------|------------|---|---|---------|---|----------|---|------|---|-----------------------|--|----------------------------------|------|------|---|---|---|
| 管理事務所                    |     | 中央土木整備事務所   |              |       |    |       |       |       |            |   |   |         |   |          |   |      |   |                       |  |                                  |      |      |   |   |   |
| 路線名                      |     | 1級市道        | 中央住吉線        |       |    | 巡回実施日 |       |       | 2025年9月16日 |   |   | 巡回業者名   |   | 遠州造園株式会社 |   | 巡回者名 |   | 遠州 太郎                 |  |                                  |      |      |   |   |   |
| 区名                       |     | 中央区         | 旧区町          | 中区松城町 | 位置 | 再整備方針 | 樹木の有無 | 巡回用番号 | 巡回項目       |   |   |         |   |          |   |      |   |                       |  |                                  | 診断結果 |      |   |   |   |
| 樹木番号                     |     | 樹種          | 緯度           | 経度    |    |       |       |       | ①          | ② | ③ | ④       | ⑤ | ⑥        | ⑦ | ⑧    | ⑨ | ⑩                     | ⑪  | ⑫                                | ⑬    | ①    | ② | ③ | ④ |
| 基本情報<br>(委託者が入力して受託者へ提供) |     |             |              |       |    |       |       |       |            |   |   | 所見・特記事項 |   |          |   |      |   |                       |  |                                  |      |      |   |   |   |
| 10799                    | ケヤキ | 34.71245045 | 137.72222332 | 1     | -  | ①     | 211   | ●     |            |   |   |         |   |          |   |      |   | ●                     | B  | 幹・枝の中心部に亀裂（中）を確認                 | ●    |      |   |   |   |
| 10801                    | ケヤキ | 34.70994489 | 137.73854059 | 1     | -  | ①     | 212   |       |            |   |   |         |   |          |   |      |   | ●                     | C  | 踏圧防止板の食い込み、浮き上がりを確認              | ●    |      |   |   |   |
| 12412                    | ケヤキ | 34.70998911 | 137.73126970 | 1     | -  | ①     | 213   | ●     | ●          |   |   |         |   |          |   |      |   | ●                     | C  | 地際にベッコウタケのような子実体を確認、広範囲に打診音異常を確認 | ●    |      |   |   |   |
| 12413                    | ケヤキ | 34.71038088 | 137.72708501 | 1     | -  | ①     | 214   |       |            |   | ● |         |   |          |   |      |   | ●                     | C  | 樹勢・葉の生育が少し悪い                     | ●    |      |   |   |   |
| 12414                    | ケヤキ | 34.71038873 | 137.72699561 | 1     | -  | ①     | 215   |       |            |   |   | ●       |   |          |   |      |   | ●                     | C  | 根上りによる舗装の凹凸を確認                   |      | 診断内容 |   |   |   |
| 12445                    | ケヤキ | 34.71128488 | 137.72338353 | 1     | -  | ①     | 216   |       |            |   |   |         |   |          |   |      |   | ●                     | C  | 異常なし                             |      |      |   |   |   |
| 13081                    | ケヤキ | 34.70987282 | 137.74107620 | 1     | -  | ①     | 217   |       |            | ● | ● |         |   |          |   |      | ● | B                     | 樹体が少し傾いている、樹勢・葉の生育が悪い                            | ●                                |      |      |   |   |   |
| 13082                    | ケヤキ | 34.70987564 | 137.74096623 | 1     | -  | ①     | 218   |       |            |   | ● |         |   |          |   |      |   | ●                     | C  | 根上りによる舗装の亀裂を確認、下枝が標識の視認性を阻害している  | ●    |      |   |   |   |
| 13083                    | ケヤキ | 34.70988043 | 137.74080985 | 1     | -  | ①     | 219   | ●     |            |   |   |         |   | ●        |   | ●    | ● | C                     | ぶら下がり枝を確認、支柱の主幹への食い込みを確認                         | ●                                |      |      |   |   |   |
| 13085                    | ケヤキ | 34.70981641 | 137.74097058 | 1     | -  | ①     | 220   |       |            |   | ● |         |   |          |   |      |   | B                     | うどん粉病のような葉の異状を確認                                 | ●                                |      |      |   |   |   |
| 13086                    | ケヤキ | 34.70988770 | 137.74054707 | 1     | -  | ③     | -     |       |            |   |   |         |   |          |   |      |   |                       |  | 樹木無し                             |      |      |   |   |   |
| 13087                    | ケヤキ | 34.70988902 | 137.74042314 | 1     | -  | ①     | 221   | ●     |            | ● |   |         |   |          |   |      |   | C                     | 幹と枝の結合部に亀裂（小）を確認、樹勢・葉の生育が悪い                      | ●                                |      |      |   |   |   |
| 13089                    | ケヤキ | 34.70983541 | 137.74031814 | 1     | -  | ①     | 222   | ●     | ●          | ● | ● |         |   |          |   |      |   | C                     | 根株の腐朽（大）、地際にベッコウタケのような子実体を確認、根本の土壌も伴って大きく潰れる     |                                  | ●    |      |   |   |   |
| 13090                    | ケヤキ | 34.70971364 | 137.74048770 | 1     | -  | ①     | 223   |       |            | ● |   |         |   |          |   |      |   | B                     | 樹体が傾いた後、直上に伸長（樹高全体の1/3以上）している                    | ●                                |      |      |   |   |   |
| 13091                    | ケヤキ | 34.70971326 | 137.74042570 | 1     | -  | ①     | 224   | ●     |            |   |   |         |   |          |   |      |   | C                     | ぶら下がり枝を確認  | ●                                |      |      |   |   |   |
| 13092                    | ケヤキ | 34.70966339 | 137.74022899 | 1     | -  | ①     | 225   | ●     | ●          | ● | ● | ●       |   |          |   |      | ● | C                     | 幼虫による食害（大）、幹の樹皮欠損が激しい、根株中心の腐朽（大）、根本の土壌も伴って大きく潰れる |                                  | ●    |      |   |   |   |
| 13093                    | ケヤキ | 34.70966387 | 137.74030623 | 1     | -  | ③     | -     |       |            |   |   |         |   |          |   |      |   |                       |  | 切株有り                             |      |      |   |   |   |
| 13094                    | ケヤキ | 34.70965907 | 137.74047804 | 1     | -  | ①     | 226   | ●     |            | ● |   |         |   |          |   |      | ● | C                     | 根元から幹に開口空洞有り、樹勢・葉の育成が少し悪い                        | ●                                |      |      |   |   |   |
| 13095                    | ケヤキ | 34.70989724 | 137.74020856 | 1     | -  | ①     | 227   |       |            |   |   | ●       | ● |          |   |      |   | C                     | 根上りによる舗装の凹凸、防護柵の変形を確認                            | ●                                |      |      |   |   |   |
| 13096                    | ケヤキ | 34.70983317 | 137.74042359 | 1     | -  | ①     | 228   |       |            |   |   |         |   |          |   |      |   | B                     | 異常なし   | ●                                |      |      |   |   |   |
| 13097                    | ケヤキ | 34.70964857 | 137.74081149 | 1     | -  | ①     | 229   | ●     |            | ● |   |         |   |          |   |      | C | 根株の腐朽（中）、樹勢・葉の生育が少し悪い |  | ●                                |      |      |   |   |   |

※所見・特記事項及び診断結果等は記入例であるため実際の所見・特記事項及び診断結果については個々の状態より総合的・複合的に診断を行うこと

別紙-2 記録用紙記入例（定期巡回詳細資料）

定期巡回 詳細資料

|       |            |            |  |                |                |   |  |
|-------|------------|------------|--|----------------|----------------|---|--|
| 樹木番号  | 12412      | 樹種         | ケヤキ  | 位置             | 1              |   |  |
| 管理事務所 | 中央土木整備事務所  |            |  | 再整備方針          | —              |   |  |
| 路線名   | 1級市道       | 中央住吉線      |  |                | 緯度 34.70998911 |   |  |
| 区名    | 中央区        | 旧区町        | 中区松城町  | 経度             | 137.73126970   |   |  |
| 巡回実施日 | 2025年9月16日 | 巡回業者名      | 遠州造園株式会社                                     | 巡回者名           | 遠州 太郎          |   |  |
| 巡回項目  | 診断対象       | ①          | 樹体の枯枝、枯損                                     | ●              | ⑤ 樹体の不自然な傾き    |   |  |
|       |            | ②          | 幹や枝の亀裂                                       |                | ⑥ 樹勢・葉の生育不良    |   |  |
|       |            | ③          | 腐朽・空洞・キノコ                                    | ●              | ⑦ 病害虫の有無       |   |  |
|       |            | ④          | 根元隙間・樹体                                      | 定期巡回票（別紙-1）の内容 |                |   |  |
|       | 診断対象外      | ⑧          | 根上りの発生                                       | 土防板の設置不良       |                |   |  |
|       |            | ⑨          | 防護柵の変形                                       | ⑪              | 根元低木の繁茂        | ● |  |
|       |            | ⑩          | 支柱の設置不良                                      | ⑫              | 幹周             | C |  |
|       |            | 所見<br>特記事項 | 地際にベッコウタケのような子実体を確認、広範囲に打診音異常を確認             |                |                |   |  |
|       |            | 診断結果       | 要詳細調査  |                |                |   |  |
|       |            | 巡回用番号写真    |  |                | 主な不具合写真        |   |  |
| 巡回用番号 | 213        |            |  |                |                |   |  |
|       |            |            |  |                |                |   |  |
|       |            |            | <div style="text-align: center;">写真の添付</div> |                |                |   |  |

### 3 業務責任者及び巡回者

#### 3-1 業務責任者

受託者は業務責任者として、以下のいずれかの資格を有するものを配置する。  
なお、業務責任者は、巡回者を兼務できない。

- (1) 樹木医
- (2) 一級造園施工管理技士

#### 3-2 巡回者

受託者は巡回者として、以下のいずれかの資格を有するものを配置する。

- (1) 樹木医
- (2) 一級造園施工管理技士
- (3) 二級造園施工管理技士
- (4) 街路樹剪定士

## 卷 末 資 料

- ・ 様式－1 記録用紙（定期巡回票）
- ・ 様式－2 記録用紙（定期巡回詳細資料）

### 様式-1 記録用紙（定期巡回票）

### 【凡例・留意事項】

- ・位 置：1. 歩道（右） 2. 歩道（左） 3. 中央分離帯 4. 交通島、 5. 環境緑地帯
  - ・再整備方針：B. 緊急輸送道路 C. 歩道有効幅員2m未満 D. 交差点部から10m以内 E. 中央分離帯・交通島 F. 緊急施設等の出入り口付近 G. 連續性がなく景観性に欠ける H. 樹林地等の緑豊かな空間にある 一. 該当なし
  - ・樹木の有無：巡回を行い必要に応じて修正する。
    - ①. 委託者より提供された情報に基づく高木が現存している
    - ②. 委託者より提供された情報に基づく高木は現存しているが、樹高3m未満のため、巡回対象から除外した樹木
    - ③. 委託者より提供された情報に基づく高木であるが、現存していなかった樹木
    - ④. 委託者より提供された情報に基づく高木ではないが、現場にて確認された高木（樹高3m以上）
  - ・根元低木：高木の幹端から1m程度範囲の低木繁茂の有無
  - ・幹 周：A. 30cm未満 B. 30cm以上 60cm未満 C. 60cm以上 90cm未満 D. 90cm以上 120cm未満 E. 120cm以上
  - ・診 断：街路樹の診断は、巡回項目①～⑦の巡回結果に基づき5段階に区分して診断を行う。また、「③ 要詳細調査」、「④ 要伐採」、「⑤ 伐採（倒伏危険度高）」と診断された場合には、巡回用番号写真、全景写真、診断の要因となった主な不具合写真を撮影し「定期巡回 詳細資料」を作成する。

| 街路樹（高木）定期巡回票（近接目視） |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       | 帳票出力  |         |  |  |      |           |       |       |     |            |  |
|--------------------|----|-----|----|----|-------|-------|-------|------|------|--|-------|-------|---------|--|--|------|-----------|-------|-------|-----|------------|--|
| 管理事務所              |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      |           |       |       |     |            |  |
| 路線名                |    |     |    |    |       | 巡回実施日 |       |      |      |  |       | 巡回業者名 |         |  |  |      | 巡回者名      |       |       |     |            |  |
| 区名                 |    | 旧区町 |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      |           |       |       |     |            |  |
| 樹木番号               | 樹種 | 緯度  | 経度 | 位置 | 再整備方針 | 樹木の有無 | 巡回用番号 | 巡回項目 | 診断対象 |  | 診断対象外 |       | 所見・特記事項 |  |  | 診断結果 |           |       |       |     |            |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ①         | ②     | ③     | ④   | ⑤          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | 概ね良好・異常なし | 要経過観察 | 要詳細調査 | 要伐採 | 伐採（倒伏危険度高） |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ⑥         | ⑦     | ⑧     | ⑨   | ⑩          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ⑪         | ⑫     | ⑬     | ⑭   | ⑮          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ⑯         | ⑰     | ⑱     | ⑲   | ⑳          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ⑳         | ㉑     | ㉒     | ㉓   | ㉔          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ㉕         | ㉖     | ㉗     | ㉘   | ㉙          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ㉚         | ㉛     | ㉜     | ㉝   | ㉞          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ㉞         | ㉟     | ㉟     | ㉟   | ㉟          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ㉟         | ㉟     | ㉟     | ㉟   | ㉟          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ㉟         | ㉟     | ㉟     | ㉟   | ㉟          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ㉟         | ㉟     | ㉟     | ㉟   | ㉟          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ㉟         | ㉟     | ㉟     | ㉟   | ㉟          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ㉟         | ㉟     | ㉟     | ㉟   | ㉟          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ㉟         | ㉟     | ㉟     | ㉟   | ㉟          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ㉟         | ㉟     | ㉟     | ㉟   | ㉟          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ㉟         | ㉟     | ㉟     | ㉟   | ㉟          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ㉟         | ㉟     | ㉟     | ㉟   | ㉟          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ㉟         | ㉟     | ㉟     | ㉟   | ㉟          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ㉟         | ㉟     | ㉟     | ㉟   | ㉟          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ㉟         | ㉟     | ㉟     | ㉟   | ㉟          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ㉟         | ㉟     | ㉟     | ㉟   | ㉟          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ㉟         | ㉟     | ㉟     | ㉟   | ㉟          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ㉟         | ㉟     | ㉟     | ㉟   | ㉟          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ㉟         | ㉟     | ㉟     | ㉟   | ㉟          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ㉟         | ㉟     | ㉟     | ㉟   | ㉟          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ㉟         | ㉟     | ㉟     | ㉟   | ㉟          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ㉟         | ㉟     | ㉟     | ㉟   | ㉟          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ㉟         | ㉟     | ㉟     | ㉟   | ㉟          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ㉟         | ㉟     | ㉟     | ㉟   | ㉟          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ㉟         | ㉟     | ㉟     | ㉟   | ㉟          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ㉟         | ㉟     | ㉟     | ㉟   | ㉟          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ㉟         | ㉟     | ㉟     | ㉟   | ㉟          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ㉟         | ㉟     | ㉟     | ㉟   | ㉟          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ㉟         | ㉟     | ㉟     | ㉟   | ㉟          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ㉟         | ㉟     | ㉟     | ㉟   | ㉟          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ㉟         | ㉟     | ㉟     | ㉟   | ㉟          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ㉟         | ㉟     | ㉟     | ㉟   | ㉟          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ㉟         | ㉟     | ㉟     | ㉟   | ㉟          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ㉟         | ㉟     | ㉟     | ㉟   | ㉟          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      | ㉟         | ㉟     | ㉟     | ㉟   | ㉟          |  |
|                    |    |     |    |    |       |       |       |      |      |  |       |       |         |  |  |      |           |       |       |     |            |  |

様式-2 記録用紙（定期巡回詳細資料）

定期巡回 詳細資料

|       |            |       |            |         |      |            |  |
|-------|------------|-------|------------|---------|------|------------|--|
| 樹木番号  |            | 樹種    |            |         | 位置   |            |  |
| 管理事務所 |            |       |            | 再整備方針   |      |            |  |
| 路線名   |            |       |            |         | 緯 度  |            |  |
| 区名    |            | 旧区町   |            |         | 経 度  |            |  |
| 巡回実施日 |            | 巡回業者名 |            |         | 巡回者名 |            |  |
| 巡回項目  | 診断対象       | ①     | 樹体の枯枝、枯損   |         | ⑤    | 樹体の不自然な傾き  |  |
|       |            | ②     | 幹や枝の亀裂     |         | ⑥    | 樹勢・葉の生育不良  |  |
|       |            | ③     | 腐朽・空洞・キノコ  |         | ⑦    | 病害虫の有無     |  |
|       |            | ④     | 根元隙間・樹体の揺れ |         |      |            |  |
|       | 診断対象外      | ⑧     | 根上りの発生     |         | ⑪    | 踏圧防止板の設置不良 |  |
|       |            | ⑨     | 防護柵の変形     |         | ⑫    | 根元低木の繁茂    |  |
|       |            | ⑩     | 支柱の設置不良    |         | ⑬    | 幹周         |  |
|       | 所見<br>特記事項 |       |            |         |      |            |  |
|       | 診断結果       |       |            |         |      |            |  |
|       | 巡回用番号写真    |       |            | 主な不具合写真 |      |            |  |
| 巡回用番号 |            |       |            |         |      |            |  |
| 全景写真  |            |       |            |         |      |            |  |
|       |            |       |            |         |      |            |  |